

FAX 0524 232795

**CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI**


Via Cesare Battisti, 21 - 26100 Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - ☎ 0372-22492 -

✉ segreteria@consorzioirrigazioni.it 🌐 www.consorzioirrigazioni.it

ST  
DPS

Oggetto: progetto preliminare/definitivo di 'Ripristino idrodinamico della roggia Quistra quale scolmatore del canale Naviglio Civico a difesa della città di Cremona'. OSSERVAZIONI  
Vs rif: prot. 5130/DPS/cp/17.08.09



Cremona, 25 agosto 2009

Spettabile

A.E.M. Gestioni s.r.l.


c.a. sig. Procuratore Speciale

ing. Libero Zini

Viale Trento e Trieste, 38

26100 Cremona

CONSEGNATA A MANO



e.p.c. Regione Lombardia

Sig. Dirigente S.Te.R. CR

c.a. ing. Marco Zanotto

via Dante Alighieri, 136

26100 CREMONA

PROTOCOLLO FEDERATO

Per quanto possa essere di competenza, di séguito trascrivo il parere di questo Consorzio Irrigazioni Cremonesi, richiesto con Vostra cortese lettera che accompagna il progetto, preliminare/definitivo, in argomento.

1. si prevede di scaricare una portata massima di 9,00 m<sup>3</sup>/s alla progressiva chilometrica 0,991 del nostro Scaricatore di Grumone o Pallavicino, che prosegue per altri 2,186 chilometri, prima di immettersi, senza disconnessione idraulica, nel Dugale di Grumone. Nel 1996 la Regione Lombardia, con le perizie di protocollo 3283 e 3914, ha realizzato l'adeguamento di questo canale, in tutto il suo sviluppo, perché potesse garantire lo scarico di una portata massima di 15,00 m<sup>3</sup>/s, che può giungere dalla nostra roggia Ciria Vecchia, nonché da altre immissioni minori, in occasione di eventi di pioggia intensi, a protezione degli "... abitati di Corte de' Frati, Torre de' Picenardi, Piadena, vaste aree di coltivo e le strade comunali Cicognolo-Torre de' Picenardi e Brazzuoli-Grumone". Il progetto attuale prevede di aggiungere, al verificarsi degli stessi eventi meteo-climatici, altri 9,00 m<sup>3</sup>/s, senza prevedere, per quanto si possa comprendere dal progetto a disposizione, preliminare/definitivo, alcun adeguamento della sezione idraulica del nostro canale, per il tratto lungo 2,186 chilometri che si vuole così caricare d'altra acqua. È soltanto per economia di ragionamento che ne esplicito la conseguente conclusione: senza l'adeguamento idraulico di questo, lungo tratto del nostro Scaricatore Pallavicino, questo Consorzio non darà mai il proprio benessere all'iniziativa;
2. quanto all'eventuale modifica della sezione del nostro Scaricatore, ricordo che a séguito dei predetti lavori regionali, è stato necessario imporre una soglia di 45 centimetri alla progressiva km 3,177, a causa di imprevedibili risorgenze d'alveo che, in regime di portate modeste, ponevano gravi problemi d'instabilità delle sponde, sebbene armate;

**CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI**

Via Cesare Battisti, 21 - 26100 Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196

☎ 0372-22308 - ✉ 0372-22492 -

✉ [segreteria@consorzioirrigazioni.it](mailto:segreteria@consorzioirrigazioni.it) 🌐 [www.consorzioirrigazioni.it](http://www.consorzioirrigazioni.it)

3. quanto all'eventuale immissione di altre portate nel nostro Scaricatore, ferma restando l'esigenza di adeguarne l'alveo, resta evidente la necessità di analizzare i particolari costruttivi, definitivi piuttosto che preliminari, del manufatto d'innesto;
4. quanto all'attraversamento, in sub-alveo, di roggia Ciria Vecchia, anche in riferimento al cronoprogramma ed alle future clausole contrattuali con il soggetto realizzatore, si osserva che nessun'opera può essere intrapresa durante la Stagione Irrigua, tra il 25 aprile ed il 25 settembre di ogni anno, e che, in ogni caso, dovrà provvedersi a garantire un minimo deflusso vitale non inferiore a 2,00 m<sup>3</sup>/s, a garanzia dell'ambiente e della sicurezza del vasto territorio di valle.

Restando a disposizione per tutto ciò che riterrete di richiedere, nell'ambito delle mie capacità e dei miei doveri, ringrazio dell'attenzione e porgo distinti saluti.

Il direttore  
(ing. Stefano L. Lotti)

